ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตำบลคลองไทร
ระยะเวลาในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ๓๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบร์ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๓ กล้อง - ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ โวท์ลแอมป์ ๖๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง - ติดตั้งเสาเหล็ก ความสูง ๕ เมตร ขนาดรอบวงกลม ๓ นิ้ว และแขนยึดกล้อง จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำชนิด ๑ เฟส ขนาดสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรภายในตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งตู้เหล็กแบบภายนอก มีพัดลม มีฝาครอบกันฝน จำนวน ๑ ตู้ - ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด RG๖+Powerline ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ งาน - อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Adapter อุปกรณ์เดินท่อร้อยสาย ปลั๊กไฟในตู้ ระบบล็อกกันน้ำ เบรกเกอร์ตัดต่อระบบไฟฟ้า เป็นต้น จำนวน ๑ งาน <u>จุดที่ ๓ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกบ้านนายขำ – ปั๊มปตท.</u> โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพ (Digital Video Recorder) แบบ ๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง - ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบร์ จำนวน ๑ ชุด - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๒ กล้อง - ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑,๐๐๐ โวท์ลแอมป์ ๖๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง								