

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาถึก หมู่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าเสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการขุดหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร	39,000.00	
	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อนพร้อมฝัปกดบ		
	ทำการถมดินหลังท่อและข้างท่อปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 18.00ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น		
	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 1.50 ลบ.ม.		
	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.		
	ปริมาณคอนกรีต 2.25 ลบ.ม.		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเชิรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

( นางกนิษฐา จันทร์โกมุท )

.....กรรมการ

( นายจักรพันธ์ ประทุมทอง )