

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนภายใน อบต.คลองโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโพธิ์

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พื้นที่รวม 28.74 ตร.ม. งานขุดร่องถนนเดิมหนา 0.15 ม.(รวมเบคโธ) พร้อมขนย้าย	28.74	ตร.ม.	-	-	38.00	1,092.12	1,092.12	
2	คอนกรีตสำเร็จ ก้างอัด 240/ซม <sup>2</sup>	4.31	ลบ.ม.	2,289.00	9,865.59	300.00	1,293.00	11,158.59	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	1.43	ลบ.ม.	560.00	800.80	25.00	35.75	836.55	
4	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
5	น้ำมันทาแบบ	2.00	ลิตร	26.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	เหล็กRB Ø 6 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	29.00	เส้น	57.00	1,653.00	6.00	174.00	1,827.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	35.00	105.00	-	0.00	105.00	
	รวมค่าวัสดุ							17,071.26	ยอดยกไป ปร.5