

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณโรงเรียนโคกสูง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่
สำนัก/กอง กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 26.00 ท่อนพร้อมฝักรอบ	242,000.00	
2	ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 2.00 บ่อพร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
3	ทำการถมหินผูลงท่อและข้างท่อปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 117.00ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น		
4	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 5.60 ลบ.ม.		
5	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 16.20 ลบ.ม.		
6	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ
(นายเชียรชัย มณีโชติ)
.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ ขาวขันธุ์)

.....กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)