

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเดียว หมู่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 171.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	855.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,550.00	8,550.00		
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	42.75	ลบ.ม.	560.00	23,940.00	25.00	1,068.75	25,008.75		
3	หินผสมโรยไหล่ทางอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	200.00	10,000.00	25.00	1,250.00	11,250.00		
4	คอนกรีตสำเร็จ กาลังอัด 240/ชม ²	102.60	ลบ.ม.	2,289.00	234,851.40	300.00	30,780.00	265,631.40		
5	ไม้แบบ	20.00	400.00	8,000.00	100.00	2,000.00	10,000.00			
6	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00		
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	684.00	ตร.ม.	35.00	23,940.00	3.00	2,052.00	25,992.00		
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	276.00	1,656.00	20.00	120.00	1,776.00		
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	449.00	898.00	20.00	40.00	938.00		
10	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00		
11	แผ่นโพน	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
12	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00		
13	งานหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	21.00	ลบ.ม.	467.00	9,807.00	25.00	525.00	10,332.00		
14	ทรายบายนากสส. มอกซ์ 3 Ø 0.60x1.00 ม.	2.00	ทอน	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00		
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									365,450.15	ยอดยกไป ป.ร.5