

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยายเซ หมู่ 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

สำนัก/กอง :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	850.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,500.00	8,500.00	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีต. มอกซ์ 3 Ø 0.60x1.00 ม. พร้อมขานแนว	8.00	ฟุต	700.00	5,600.00	400.00	3,200.00	8,800.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	34.00	ลบ.ม.	560.00	19,040.00	25.00	850.00	19,890.00	
4	หินลูกริมไหลทางและพื้นทางอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	200.00	9,000.00	25.00	1,125.00	10,125.00	
5	คอนกรีตสำเร็จ กาลังอัด 240/ซม ²	102.00	ลบ.ม.	2,289.00	233,478.00	300.00	30,600.00	264,078.00	
6	ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	100.00	2,500.00	12,500.00	
7	น้ำมันทาแบบ	15.00	ลิตร	26.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
8	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	680.00	ตร.ม.	35.00	23,800.00	3.00	2,040.00	25,840.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	276.00	1,932.00	15.00	105.00	2,037.00	
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	449.00	898.00	20.00	40.00	938.00	
11	สวมคูเหล็ก	6.00	กก.	32.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
12	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
13	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
14	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	15.30	ลบ.ม.	467.00	7,145.10	25.00	382.50	7,527.60	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							364,117.60	ยอดยกไป ปร.5