

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนกรีตขนาด 3.00 ม. ยาว 240.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	840.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,400.00	8,400.00		
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	500.00	18,000.00	25.00	900.00	18,900.00		
3	งานลงหินลูกริมไหล่ทางเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	200.00	9,000.00	25.00	1,125.00	10,125.00		
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240 ซม. ²	108.00	ลบ.ม.	2,289.00	247,212.00	300.00	32,400.00	279,612.00		
5	ไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	100.00	1,700.00	8,500.00		
6	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00		
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	720.00	ตร.ม.	35.00	25,200.00	3.00	2,160.00	27,360.00		
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	266.00	1,596.00	20.00	120.00	1,716.00		
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00		
10	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00		
11	แผ่น โฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
12	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00		
13	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.20 ม.	14.40	ลบ.ม.	467.00	6,724.80	25.00	360.00	7,084.80		
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้นิล	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									364,269.80	ยอดยกไป ปร.5