

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา บ้าน น.สง.งจิต ครามันท์ หมู่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโพธิ์

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	207.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,070.00	2,070.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	9.00	ลบ.ม.	500.00	4,500.00	25.00	225.00	4,725.00	
3	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	27.00	ลบ.ม.	2,289.00	61,803.00	300.00	8,100.00	69,903.00	
4	ไม้แบบ	6.75	ตร.ม.	400.00	2,700.00	100.00	675.00	3,375.00	
5	น้ำมันทาแบบ	4.00	ลิตร	26.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	180.00	ตร.ม.	35.00	6,300.00	3.00	540.00	6,840.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	2.00	เส้น	266.00	532.00	20.00	40.00	572.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
9	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
10	งานหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.	2.70	ลบ.ม.	467.00	1,260.90	25.00	67.50	1,328.40	
ตาม คสธ.กว้าง 12.00 ม. ยาว 13.00 ม. ทน 0.15 ม.									
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	152.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,520.00	1,520.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	7.60	ลบ.ม.	500.00	3,800.00	25.00	190.00	3,990.00	
3	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	22.80	ลบ.ม.	2,289.00	52,189.20	300.00	6,840.00	59,029.20	
4	ไม้แบบ	3.75	ตร.ม.	400.00	1,500.00	100.00	375.00	1,875.00	
5	น้ำมันทาแบบ	3.00	ลิตร	26.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	152.00	ตร.ม.	35.00	5,320.00	3.00	456.00	5,776.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	2.00	เส้น	266.00	532.00	20.00	40.00	572.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
9	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	12.00	48.00	0.00	0.00	48.00	

10	งานหินตลุก รอบข้าง 0.20 ม.	1.50	ตบ.ม.	467.00	700.50	25.00	37.50	738.00
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวินิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							163,587.60

ยอดยกไป ปร.5