

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปาบ้าน น.ส.จงจิต ฅชานันท์ หมู่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดแต่งพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 4.60 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 45.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 27.00 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	223,000.00	
2	ทำการเทพื้นคอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด		
3	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)