แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านเชียรหมู่ 5 ต่อเขตถนนดอนใหญ่หลังบ้านนายสวาท ศักดา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการลงดินลูกรังรองพื้นทางกว้าง 6.00 เมตร	493,000.00	
	ระยะทางยาว 100.00 เมตรบดอัดแน่นโดยใช้ดินลูกรัง		
	ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,652.20 ลบ.ม.		
2	ทำการลงหินผุผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย0.20 เมตร		
	ระยะทางยาว 100.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า500.00		
	ตารางเมตร โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า100.00ลบ.ม.		
	บดอัดแน่นรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร		
	ส่วนตำบลกำหนด		
3	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าบุกเบิกถนนลูกรังนี้และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ

(นายเธียรชัย มณีโชติ) (นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขาวขันธ์)