

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข หมู่ 9 กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. ใต้ทางหินสูงข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดตอ	300.00	ตร.ม.	-	-	3.00	900.00	900.00	
2	งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	900.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,000.00	9,000.00	
3	หินผุรองพื้นทางอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	25.00	750.00	6,750.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	500.00	18,000.00	25.00	900.00	18,900.00	
5	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	108.00	ลบ.ม.	2,289.00	247,212.00	300.00	32,400.00	279,612.00	
6	ไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	400.00	10,800.00	100.00	2,700.00	13,500.00	
7	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
8	เหล็กดัดแวง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	720.00	ตร.ม.	35.00	25,200.00	3.00	2,160.00	27,360.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	297.00	1,782.00	20.00	120.00	1,902.00	
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	479.00	958.00	20.00	40.00	998.00	
11	เสาผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
12	แผ่นโพลี	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
13	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
14	งานหินปู ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	16.20	ลบ.ม.	200.00	3,240.00	25.00	405.00	3,645.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มิด	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								364,239.00	ยอดยกไป ปร.5