

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 4 ขนาดความสูง 15.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานติดตั้งห้องปฏิบัติการ									
1	ห้องถึง ขนาด 15.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1	ชุด	280,000	280,000.00	20,000.00	20,000.00	300,000.00	
ฐานรากถึงประปา(แบบฐานแผ่)									
1	ดินลูกรัง/ดินถม	24.50	ลบ.ม.	-	-	120.00	2,940.00	2,940.00	
2	ไม้แบบ 1 1/2" x 3"	21.00	ลบ.ฟ.	512.00	10,752.00	100.00	2,100.00	12,852.00	
3	ไม้ขัด 4 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	90.00	360.00	1,360.00	
4	น็อต Ø 25 มม. ยาว 0.70 ม.	12.00	อัน	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	27.00	เส้น	194.00	5,238.00	24.00	648.00	5,886.00	
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	20.00	เส้น	297.00	5,940.00	36.00	720.00	6,660.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	32.00	384.00	-	-	384.00	
8	คอนกรีต 1:2:4	6.50	ลบ.ม.	2,289.00	14,878.50	300.00	1,950.00	16,828.50	
9	คอนกรีต 1:3:5	1.22	ลบ.ม.	2,196.00	2,679.12	300.00	366.00	3,045.12	
10	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	508.00	762.00	45.00	67.50	829.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาหมู่ 4 ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	อุปกรณ์ท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาล - เข้าห้องถึง และจากห้องถึงเข้า ถึงกรองสนิมเหล็ก โดยใช้ท่อ PVC มอก. ชั้น 13.5 Ø 2 1/2"	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,500.00	1,500.00	11,000.00	
12	ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวเน็ต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								378,185.12	ยอดยกไป ปร.5