

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านโตนดสูงหมู่ 1
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอบ้านคา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 122.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 610.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น</p> <p>ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ</p> <p>ทำการลงหินผุเสริมพื้นทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม.</p> <p>ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 24.40 ลบ.ม.</p> <p>ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 122.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 73.20 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p>	383,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)



.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)



.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)