

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 122.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	610.00	ตร.ม.	-	-	10.00	6,100.00	6,100.00	
2	งานลงหินลูกรังพื้นทางเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น	88.00	ลบ.ม.	200.00	17,600.00	25.00	2,200.00	19,800.00	
3	พรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	24.40	ลบ.ม.	500.00	12,200.00	25.00	610.00	12,810.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กัดังอัด 240/ซม <sup>2</sup>	73.20	ลบ.ม.	2,289.00	167,554.80	300.00	21,960.00	189,514.80	
5	ไม้แบบ	18.30	ตร.ม.	400.00	7,320.00	100.00	1,830.00	9,150.00	
6	น้ำมันทาแบบ	6.00	ลิตร	26.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	488.00	ตร.ม.	35.00	17,080.00	3.00	1,464.00	18,544.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	266.00	1,064.00	20.00	80.00	1,144.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	430.00	430.00	20.00	20.00	450.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
11	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
12	ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
13	งานหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	10.98	ลบ.ม.	467.00	5,127.66	25.00	274.50	5,402.16	
14	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 0.80x1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,200.00	12,000.00	500.00	5,000.00	17,000.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							281,154.96	ยอดยกไป ปร.5