

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขียว 2 หมู่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	600.00	ตร.ม.	-	-	115.00	69,000.00	69,000.00	
2	งานกรวดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	660.00	ตร.ม.	-	-	10.00	6,600.00	6,600.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	500.00	15,000.00	25.00	750.00	15,750.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	90.00	ลบ.ม.	2,289.00	206,010.00	300.00	27,000.00	233,010.00	
5	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	100.00	1,500.00	7,500.00	
6	น้ำมันทาแบบ	8.00	ลิตร	26.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	600.00	ตร.ม.	35.00	21,000.00	3.00	1,800.00	22,800.00	
8	เหล็ก RB Ø 12 มม.	6.00	เส้น	192.00	1,152.00	20.00	120.00	1,272.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	266.00	1,330.00	20.00	100.00	1,430.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
11	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
12	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
13	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	9.00	ลบ.ม.	467.00	4,203.00	25.00	225.00	4,428.00	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ไร่มีด	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							364,190.00	ยอดยกไป ปร.5