

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข็ญ 2 หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>ทำการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายกว้าง 6.00 เมตรระยะทาง ยาว 100.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร</p> <p>ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดคันทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 6.60 เมตรระยะทางยาว 100.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.</p> <p>ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.</p> <p>ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.</p> <p>ปริมาณคอนกรีต 90.00 ลบ.ม.ทำการลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p>	496,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัช มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)