

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนใหญ่ ซอย 3 หมู่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดคันทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตรระยะทางยาว 77.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.	247,000.00	
	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ		
	ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางบดอัดแน่นโดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 77.00 ลบ.ม.		
	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 15.40 ลบ.ม.		
	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 77.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม.		
	ปริมาณคอนกรีต 46.20 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง		
	ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชียรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขาวจันทร์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)