

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนใหญ่ ซอย3 หมู่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร แบบเลขที่ :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง สำนักกอง :

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 กรม :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแบกรวดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	385.00	ตร.ม.	-	-	10.00	3,850.00	3,850.00	
2	งานลงหินลูกรังให้ล้นทางแบกรวดเกลี่ยบดอัดแน่น	77.00	ลบ.ม.	200.00	15,400.00	25.00	1,925.00	17,325.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	15.40	ลบ.ม.	500.00	7,700.00	25.00	385.00	8,085.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	46.20	ลบ.ม.	2,289.00	105,751.80	300.00	13,860.00	119,611.80	
5	ไม้แบบ	11.55	ตร.ม.	400.00	4,620.00	100.00	1,155.00	5,775.00	
6	น้ำมันทาแบบ	6.00	ลิตร	26.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	308.00	ตร.ม.	35.00	10,780.00	3.00	924.00	11,704.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	266.00	1,064.00	20.00	80.00	1,144.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	430.00	430.00	20.00	20.00	450.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
11	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
12	ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
13	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	6.93	ลบ.ม.	467.00	3,236.31	25.00	173.25	3,409.56	
14	ท่อระบายน้ำคอนส. มอกชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม.	8.00	ท่อน	700.00	5,600.00	400.00	3,200.00	8,800.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวเน็ต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								181,394.36	ยอดยกไป ป.ร.5