

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงท่อประจักษ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดคันทางเดิมให้ได้คันทาง กว้าง 4.60 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 837.20 ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 36.40 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 182.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 109.20 ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	493,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชียรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)