

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 182.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายฉัตรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานกรตเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	837.20	ตร.ม.	-	-	10.00	8,372.00	8,372.00		
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.40	ลบ.ม.	500.00	18,200.00	25.00	910.00	19,110.00		
3	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม <sup>2</sup>	109.20	ลบ.ม.	2,289.00	249,958.80	300.00	32,760.00	282,718.80		
4	ไม้แบริ	28.00	ตร.ม.	400.00	11,200.00	100.00	2,800.00	14,000.00		
5	น้ำมันทาเบบ	15.00	ลิตร	26.00	390.00	0.00	0.00	390.00		
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	728.00	ตร.ม.	35.00	25,480.00	3.00	2,184.00	27,664.00		
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	266.00	1,596.00	20.00	120.00	1,716.00		
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00		
9	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00		
10	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
11	ยางแอสฟัลท์	11.00	ลิตร	12.00	132.00	0.00	0.00	132.00		
12	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.20 ม.	10.92	ลบ.ม.	467.00	5,099.64	25.00	273.00	5,372.64		
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									361,615.44	ขอยกไป ปร.5