

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนบสมบูรณ์ สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ต.คลองไทร กว้าง 4.00 ม. ยาว 181.00 ม. ใต้ทางหินลูกรังละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายธีรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 21

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรตกลี้นพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	905.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,050.00	9,050.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.20	ลบ.ม.	500.00	18,100.00	25.00	905.00	19,005.00	
3	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม. ²	108.60	ลบ.ม.	2,289.00	248,585.40	300.00	32,580.00	281,165.40	
4	ไม้แบบ	27.15	400.00	10,860.00	100.00	2,715.00	13,575.00		
5	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	724.00	ตร.ม.	35.00	25,340.00	3.00	2,172.00	27,512.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	266.00	1,596.00	20.00	120.00	1,716.00	
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
10	แผ่น โฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
11	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
12	งานหินคลุก ใต้ทางทั้งสิ้น 0.30 ม.	16.29	ลบ.ม.	467.00	7,607.43	25.00	407.25	8,014.68	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายสี	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							362,610.08	ยอดยกไป ป.ร.5