

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 ตำบลคลองไทร ระยะทาง 385.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

กรม :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อ HDPE 100 Ø 90 มม. PN 6 มอก.982-2556	385.00	เมตร	132.00	50,820.00	100.00	38,500.00	89,320.00	
	ขยายจุด 1								
	Stub-End&Backing-Ring Ø 90 มม. PN 6	2.00	อัน	750.00	1,500.00			1,500.00	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 3" + ชุดครอบยาว	1.00	ตัว	5,590.00	5,590.00			5,590.00	
	น๊อต 5 หุน ยาว 3 นิ้ว	16.00	ตัว	22.00	352.00			352.00	
	ขยายจุด 2								
	Stub-End&Backing-Ring Ø 90 มม. PN 6	6.00	อัน	750.00	4,500.00			4,500.00	
	สามทางหน้างาน Ø 80x80x80 มม.	2.00	ตัว	2,050.00	4,100.00			4,100.00	
	น๊อต 5 หุน ยาว 3 นิ้ว	24.00	ตัว	22.00	528.00			528.00	
	ขยายจุด 3								
	หน้างานตามบอด Ø 80 มม. พร้อมประเก็นยาง	1.00	ตัว	450.00	450.00			450.00	
	Stub-End&Backing-Ring Ø 90 มม. PN 6	1.00	อัน	750.00	750.00			750.00	
	น๊อต 5 หุน ยาว 3 นิ้ว	8.00	ตัว	22.00	176.00			176.00	
	ชุดรัดแยก Ø 3" ลด Ø 1/2" เกียวทองเหลืองพร้อม	6.00	ชุด	310.00	1,860.00			1,860.00	
	อุปกรณ์หน้ามาตร								
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2" ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	51.40	51.40			51.40	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 ตำบลคลองไทร ระยะทาง 385.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อซีเมนต์ครอมมาตร Ø 0.40 เมตร	6.00	อัน	150.00	900.00	15.00	90.00	990.00	
	เสาแนวประปา 4"x4" ทากี้น้ำม้วนพร้อมเชื่อมเชื่อม	4.00	ต้น	180.00	720.00	75.00	300.00	1,020.00	
	น้ำยาประสานท่อชนิดหลอด	1.00	หลอด	150.00	150.00			150.00	
	ค่าติดตั้งรดแยก	6.00	ตัว			50.00	300.00	300.00	
	2 ปลายประขาสันพื้นขึ้นโครงการ	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							112,537.40	ยกยอดไป ปร.5