

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยความสามยอด หมู่ 9 กว้าง 4.00 ม. ยาว 172.00 ม. ใต้ทางวิ่งผิวข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานแบริดกึ่งพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	860.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,600.00	8,600.00		
2	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม. พร้อมยานแวน	1.00	ฟอน	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00		
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	34.40	ลบ.ม.	560.00	19,264.00	25.00	860.00	20,124.00		
4	หินลูกริมไหลทางอัดแน่น	75.00	ลบ.ม.	200.00	15,000.00	25.00	1,875.00	16,875.00		
5	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม <sup>2</sup>	103.20	ลบ.ม.	2,289.00	236,224.80	300.00	30,960.00	267,184.80		
6	ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	100.00	2,500.00	12,500.00		
7	น้ำมันทาแบบ	15.00	ลิตร	26.00	390.00	0.00	0.00	390.00		
8	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	688.00	ตร.ม.	35.00	24,080.00	3.00	2,064.00	26,144.00		
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	337.00	2,359.00	15.00	105.00	2,464.00		
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	480.00	960.00	20.00	40.00	1,000.00		
11	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.00	192.00	0.00	0.00	192.00		
12	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
13	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00		
14	งานหินผุ ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	15.48	ลบ.ม.	200.00	3,096.00	25.00	387.00	3,483.00		
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้นิล	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									361,256.80	ยอดยกไป ปร.5