

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข็ญชอย 2 หมู่ 5 กว้าง 6.00 ม. ยาว 105.00 ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	472.50	ตร.ม.	-	-	115.00	54,337.50	54,337.50	
2	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	693.00	ตร.ม.	-	-	10.00	6,930.00	6,930.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	31.50	ลบ.ม.	500.00	15,750.00	25.00	787.50	16,537.50	
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	94.50	ลบ.ม.	2,289.00	216,310.50	300.00	28,350.00	244,660.50	
5	ไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	400.00	5,200.00	100.00	1,300.00	6,500.00	
6	น้ำมันทาแบบ	9.00	ลิตร	26.00	234.00	0.00	0.00	234.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	630.00	ตร.ม.	35.00	22,050.00	3.00	1,890.00	23,940.00	
8	เหล็ก DB Ø 12 มม.	11.00	เส้น	192.00	2,112.00	12.00	132.00	2,244.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	276.00	1,380.00	15.00	75.00	1,455.00	
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	430.00	430.00	20.00	20.00	450.00	
11	ตัวผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
12	แผ่น โฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
13	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
14	งานหินคลุกให้เส้นทางข้างละ 0.30 ม.	9.46	ลบ.ม.	467.00	4,417.82	25.00	236.50	4,654.32	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้ปิด	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								363,278.82	ยอดยกไป ป.ร.5