

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาวิเชียร คงชัย หมู่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 110.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	660.00	ตร.ม.	-	-	10.00	6,600.00	6,600.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	27.50	ลบ.ม.	500.00	13,750.00	25.00	687.50	14,437.50	
3	หินลูกริมใต้ทางอัดแน่น	66.00	ลบ.ม.	200.00	13,200.00	25.00	1,650.00	14,850.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กัดจัด 240/ชม <sup>2</sup>	82.50	ลบ.ม.	2,289.00	188,842.50	300.00	24,750.00	213,592.50	
5	ไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	100.00	1,600.00	8,000.00	
6	น้ำมันทาแบบ	8.00	ลิตร	26.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
7	เหล็กดัดแรงแรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	550.00	ตร.ม.	35.00	19,250.00	3.00	1,650.00	20,900.00	
8	เหล็ก DB Ø 12 มม.	11.00	เส้น	192.00	2,112.00	13.00	143.00	2,255.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	276.00	1,656.00	15.00	90.00	1,746.00	
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00	
11	เสาผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
12	แฉกไฟ	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
13	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
14	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	9.90	ลบ.ม.	467.00	4,623.30	25.00	247.50	4,870.80	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มัด	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							289,663.80	ยอดยกไป ปร.5