

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร คงจ้อย หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองไทร อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น	395,000.00	
	ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม.		
	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 27.50 ลบ.ม.		
	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.		
	ปริมาณคอนกรีต 82.50 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน		
	องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)