

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอนเดียบ หมู่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

กรม :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	885.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,850.00	8,850.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	35.40	ลบ.ม.	500.00	17,700.00	25.00	885.00	18,585.00	
3	หินลูกริมไหลทางอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	200.00	9,000.00	25.00	1,125.00	10,125.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กาลังอัด 240/ซม <sup>2</sup>	106.20	ลบ.ม.	2,289.00	243,091.80	300.00	31,860.00	274,951.80	
5	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	400.00	9,600.00	100.00	2,400.00	12,000.00	
6	น้ำมันทาแบบ	10.00	ลิตร	26.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	708.00	ตร.ม.	35.00	24,780.00	3.00	2,124.00	26,904.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	250.00	1,500.00	20.00	120.00	1,620.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	405.00	810.00	20.00	40.00	850.00	
10	ลาดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
11	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
12	ยางแอสฟัลท์	9.00	ลิตร	12.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
13	งานหินคลุก ให้ลทางข้างละ 0.30 ม.	15.94	ลบ.ม.	467.00	7,443.98	25.00	398.50	7,842.48	
14	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม.	2.00	ทอน	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							365,568.28	ยอดยกไป ปร.5