

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำน้ำแข็ง หมู่ 4-ช่วงรังชัน กว้าง 4.00 ม. ยาว 225.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	1,125.00	ตร.ม.	-	-	10.00	11,250.00	11,250.00	
2	หินลูกริมใต้ทางอัดแน่น	145.00	ลบ.ม.	200.00	29,000.00	25.00	3,625.00	32,625.00	
3	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 0.80x1.00 ม. พร้อมยาแนว	1.00	ท่อน	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
4	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 1.00x1.00 ม. พร้อมยาแนว	12.00	ท่อน	1,800.00	21,600.00	700.00	8,400.00	30,000.00	
5	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	500.00	22,500.00	25.00	1,125.00	23,625.00	
6	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ชม ²	135.00	ลบ.ม.	2,200.00	297,000.00	300.00	40,500.00	337,500.00	
7	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	100.00	2,000.00	10,000.00	
8	น้ำมันทาแบบ	9.00	ลิตร	26.00	234.00	0.00	0.00	234.00	
9	เหล็กค้ำแรง 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	900.00	ตร.ม.	35.00	31,500.00	3.00	2,700.00	34,200.00	
10	เหล็ก RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	276.00	1,932.00	15.00	105.00	2,037.00	
11	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00	
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
13	แผ่นโพน	6.00	แผ่น	60.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
14	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
15	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	20.26	ลบ.ม.	467.00	9,461.42	25.00	506.50	9,967.92	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวินิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							495,522.92	ยอดยกไป ปร.5