

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำน้ำแข็ง หมู่ 4- ทุ่งรังชัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น</p> <p>ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 145.00 ลบ.ม.</p> <p>ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 1.00 ท่อนพร้อมยาแนวและฝั้กกลบ</p> <p>ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 12.00 ท่อนพร้อมยาแนวและฝั้กกลบ</p> <p>ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม.</p> <p>ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 135.00 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p>	675,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)