

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกปรับปรุงถนน คสล.ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. ใหล่ทางหินลูกรังละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

กรม :

เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรวดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	870.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,700.00	8,700.00	
2	หินผุเสริมไหล่ทางและพื้นที่ทางอัดแน่น	90.00	ลบ.ม.	200.00	18,000.00	25.00	2,250.00	20,250.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	34.80	ลบ.ม.	500.00	17,400.00	25.00	870.00	18,270.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กัดังอัด 240/ซม ²	104.40	ลบ.ม.	2,289.00	238,971.60	300.00	31,320.00	270,291.60	
5	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	400.00	9,600.00	100.00	2,400.00	12,000.00	
6	น้ำมันทาแบบ	10.00	ลิตร	26.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	696.00	ตร.ม.	35.00	24,360.00	3.00	2,088.00	26,448.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	276.00	1,656.00	15.00	90.00	1,746.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
11	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
12	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	ท่อระบายน้ำคสล. มอกชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม.	1.00	ทอน	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00	
14	งานหินผุ ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	15.66	ลบ.ม.	200.00	3,132.00	25.00	391.50	3,523.50	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้มิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							364,849.10	ยอดยกไป ปร.5