

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้างโครงการบุกเบิกปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดแต่งพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 174.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 870.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น	497,000.00	
	ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางบดอัดแน่นโดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม.		
	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1.00 ท่อนพร้อมยาแนวและฝิ่งกลบ		
	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 34.80 ลบ.ม.		
	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 174.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 104.40 ลบ.ม.และทำการลงหินผุไหล่ทาง		
	ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าบุกเบิกปรับปรุงถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิษรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขาวจันทร์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)