

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากตึงหมู่ที่4- อ่างเก็บน้ำท่าแฉะกว้าง 4.00 ม.ยาว183.00 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเสริมเคลือบพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	915.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,150.00	9,150.00		
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.60	ลบ.ม.	500.00	18,300.00	25.00	915.00	19,215.00		
3	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ²	109.80	ลบ.ม.	2,289.00	251,332.20	300.00	32,940.00	284,272.20		
4	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	400.00	9,600.00	100.00	2,400.00	12,000.00		
5	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00		
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	732.00	ตร.ม.	35.00	25,620.00	3.00	2,196.00	27,816.00		
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	276.00	1,656.00	15.00	90.00	1,746.00		
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00		
9	ลาดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.00	160.00	0.00	0.00	160.00		
10	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
11	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00		
12	งานหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	16.48	ลบ.ม.	467.00	7,696.16	25.00	412.00	8,108.16		
13	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการไวนิต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									364,879.36	ยอดยกไป ปร.5