

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างฝายชมช.2527 บ้านท่ากั้ง หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร ต้นฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 13.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่ากั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรม :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินซุด/ดินถม	180.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	21,600.00	21,600.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	100.00	ลบ.ม.	2,290.00	229,000.00	300.00	30,000.00	259,000.00	
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	41.00	เส้น	42.00	1,722.00	7.00	287.00	2,009.00	
4	เหล็ก RB Ø 12 มม.	565.00	เส้น	159.00	89,835.00	24.00	13,560.00	103,395.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	101.00	กก.	28.00	2,828.00	-	-	2,828.00	
6	หินใหญ่	19.00	ลบ.ม.	500.00	9,500.00	45.00	855.00	10,355.00	
7	ไม้ 1 1/2" x 6"x3.50ม.	43.00	ลบ.ฟ.	580.00	24,940.00	167.00	7,181.00	32,121.00	
8	ไม้ 1" x 8"x4.00ม.	30.00	ลบ.ฟ.	542.00	16,260.00	167.00	5,010.00	21,270.00	
9	ไม้ 1 1/2" x 3"x4.00ม.	29.00	ลบ.ฟ.	468.00	13,572.00	167.00	4,843.00	18,415.00	
10	ตะปู	40.00	กก.	38.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
11	ไม้แบบ	101.00	ลบ.ฟ.	400.00	40,400.00	70.00	7,070.00	47,470.00	
12	ไม้อัด 10 มม.	35.00	แผ่น	550.00	19,250.00	165.00	5,775.00	25,025.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									545,008.00 ยอดยกไป ปร.5