

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฟุตบอล หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการ โดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	คอนกรีต 1:2:4	1.53	ลบ.ม.	2,290.00	3,503.70	300.00	459.00	3,962.70	
2	เหล็ก RB 6 มม.	19.00	เส้น	40.00	760.00	6.00	114.00	874.00	
3	เหล็ก RB 9 มม.	7.00	เส้น	92.00	644.00	12.00	84.00	728.00	
4	เหล็ก DB 12 มม.	20.00	เส้น	147.00	2,940.00	12.00	240.00	3,180.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	29.00	87.00	-	-	87.00	
6	ผนังอิฐบล็อควาบเรียบ	44.00	ตร.ม.	222.00	9,768.00	150.00	6,600.00	16,368.00	
7	ผนังอิฐกั้นเสาควาบเรียบ	202.40	ตร.ม.	320.00	64,768.00	159.00	32,181.60	96,949.60	
8	สีน้ำพลาสติก	246.40	ตร.ม.	35.00	8,624.00	30.00	7,392.00	16,016.00	
9	แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,680.00	1,680.00	
10	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
11	ตะปู	4.80	กก.	38.00	182.40	-	0.00	182.40	
	งานจั่ว								
1	เหล็กกล่อง 2"x4"	10.00	ทอน	650.00	6,500.00	180.00	1,800.00	8,300.00	
2	เหล็กกล่อง 1"x2"	80.00	ทอน	275.00	22,000.00	82.00	6,560.00	28,560.00	
3	แผ่นเมทัลชีส	200.00	ตร.ม.	141.00	28,200.00	42.00	8,400.00	36,600.00	
4	สีน้ำมัน	84.60	ตร.ม.	35.00	2,961.00	30.00	2,538.00	5,499.00	