

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข็ร ซอย 2 ม. 5 ต.คลองไทร กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านเข็ร ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	580.00	ตร.ม.	-	-	10	5,800	5,800.00	
2	หินผุเสริมไหล่ทาง/พื้นทาง	24.00	ลบ.ม.	200	4,800.00	25	600	5,400.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	28.00	ลบ.ม.	600	16,800.00	25	700	17,500.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ชม <sup>2</sup>	69.60	ลบ.ม.	2,290	159,384.00	300	20,880	180,264.00	
5	ไม้แบบ	20.00	400	8,000.00	70	1,400	9,400.00		
6	ตะปู	3.00	กก.	38	114.00	0	0	114.00	
7	น้ำมันทาแบบ	6.00	ลิตร	26	156.00	0	0	156.00	
8	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ .20x.20 ม.#	464.00	ตร.ม.	35	16,240.00	3	1,392	17,632.00	
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	324	1,296.00	20	80	1,376.00	
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	521	521.00	20	20	541.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	31	62.00	0	0	62.00	
12	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	60	60.00	0	0	60.00	
13	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	12	84.00	0	0	84.00	
14	งานหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	15.00	ลบ.ม.	600.00	9,000.00	25.00	375.00	9,375.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							250,764.00	ขอดยกไป ปร.5