

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างป้ายชอยตำบลคลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.คลองไทร ม. 1,2,3,4,5,8 ต.คลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>แบบที่ 1 (จำนวน 12 ป้าย)</b>									
1	ท่อเหล็กดำ Ø 1"	8.40	ม.	47.00	394.80	40.00	336.00	730.80	
2	กรอบป้ายเหล็กกล่อง 1"x1"	24.00	ม.	52.00	1,248.00	40.00	960.00	2,208.00	
3	เสาท่อเหล็กดำ Ø 2"	30.00	ม.	68.00	2,040.00	43.00	1,290.00	3,330.00	
4	แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ หนา 1 มม.	2.16	ตร.ม.	930.00	2,008.80	300.00	648.00	2,656.80	
5	แผ่นเหล็กกว้าง 1/2"	43.20	ม.	39.00	1,684.80	40.00	1,728.00	3,412.80	
6	อัลลอยด์(ล่างขอบป้าย)	24.00	ชิ้น	320.00	7,680.00	110.00	2,640.00	10,320.00	
7	หัวบัวอลูมิเนียม Ø 2"	12.00	ชิ้น	129.00	1,548.00	45.00	540.00	2,088.00	
7	หัวบัวอลูมิเนียม Ø 1"	48.00	ชิ้น	78.00	3,744.00	42.00	2,016.00	5,760.00	
8	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 4"	9.60	ม.	45.00	432.00	45.00	432.00	864.00	
9	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพื้นสีน้ำเงิน	12.00	ป้าย	-	-	380.00	4,560.00	4,560.00	
10	สติ๊กเกอร์ตัวอักษรไทย-อังกฤษสะท้อนแสงสีขาว	12.00	ป้าย	-	-	375.00	4,500.00	4,500.00	
11	งานทาสี	12.00	ป้าย	-	-	370.00	4,440.00	4,440.00	
12	งานติดตั้ง	12.00	ป้าย	-	-	850.00	10,200.00	10,200.00	
<b>แบบที่ 2 (จำนวน 11 ป้าย)</b>									
1	เสาเหล็กกล่อง 3"x3" หนา 2.00 มม.	66.00	ม.	135.00	8,910.00	250.00	16,500.00	25,410.00	