รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.คลองไทร ม. 3 ต.คลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ | เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	กันสาดสมาร์ทบอร์ดโครงเคร่าเหล็ก 1"x2"	7.20	ตร.ม.	410.00	2,952.00	90.00	648.00	3,600.00	
17	ผนังก่ออิฐบล็อคฉาบเรียบ	25.65	ตร.ม.	370.00	9,490.50	250.00	6,412.50	15,903.00	
18	ประตูยืด 2 ชั้น	4.70	ม.	5,000.00	23,500.00	-	-	23,500.00	
19	ฝ้าเพดานไม้เฌอร่า	30.58	ตร.ม.	500.00	15,290.00	80.00	2,446.40	17,736.40	
20	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ	6.50	ลบ.ม.	250.00	1,625.00	70.00	455.00	2,080.00	
21	สีน้ำมัน	30.55	ตร.ม.	55.00	12,358.00	30.00	1,002.00	13,360.00	
22	สีน้ำพลาสติก	225.89	ตร.ม.	40.00	9,035.60	30.00	6,776.70	15,812.30	
23	เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด 3/4"x8"	40.00	ม.	77.00	3,080.00	45.00	1,800.00	4,880.00	
24	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	35.00	ตร.ม.	250.00	8,750.00	120.00	4,200.00	12,950.00	
25	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							197,370.70	ยอดยกไป ปร.5