แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าน้ำแห้ง หมู่4 -สำนักสงฆ์หนองบัว ต.ท่าเคย แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดโครงการ ทำการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ไหล่ทางลาดยางข้างละ 0.70 เมตร หนา 0.05 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 11-เม.ย.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	720.00	11.24	8,092.80	1.3624	15.31	11,025.63
2	งานหินผุเสริมชั้นพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.60 ม.	ลบ.ม.	423.00	208.15	88,047.45	1.3624	283.58	119,955.85
3	งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	105.30	504.96	53,172.29	1.3624	687.96	72,441.93
4	งาน Prime Coat	ตร.ม.	666.00	21.67	14,432.22	1.3624	29.52	19,662.46
5	งานผิวทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	666.00	288.90	192,407.40	1.3624	393.60	262,135.84
6	งานตีเส้นจราจร(เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	ตร.ม.	18.00	292.00	5,256.00	1.3624	397.82	7,160.77
	ใช้สี Themoplastic(สีขาว)							
7	งานตีเส้นจราจร(เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	ตร.ม.	9.00	292.00	2,628.00	1.3624	397.82	3,580.39
	ใช้สี Themoplastic(สีเหลือง)							
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,201.00	2,201.00	1.3624	2,998.64	2,998.64
					366,237.16		**รวม**	498,961.51
							ปรับยอด	**498,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	366,237.16
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา