

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

ประมาณการ โดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กรม :

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | เหล็ก C 100x50x20 x3.2 มม. | 11.00 | ท่อน | 450.00 | 4,950.00 | 135 | 1,485.00 | 6,435.00 | |
| 11 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง | 142.00 | แผ่น | 67.00 | 9,514.00 | 10.00 | 1,420.00 | 10,934.00 | |
| 12 | ครอปสัน โคง | 5.00 | แผ่น | 64.00 | 320.00 | 10.00 | 50.00 | 370.00 | |
| 13 | ครอปเม | 52.00 | แผ่น | 64.00 | 3,328.00 | 10.00 | 520.00 | 3,848.00 | |
| 14 | สามทาง | 2.00 | แผ่น | 65.00 | 130.00 | 10.00 | 20.00 | 150.00 | |
| 15 | ข้อยึดกระเบื้อง 8" | 284.00 | อัน | 5.00 | 1,420.00 | - | - | 1,420.00 | |
| 16 | สลักเกลียว 40 ซม. | 59.00 | เส้น | 6.00 | 354.00 | - | - | 354.00 | |
| 17 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป | 26.00 | เมตร | 82 | 2,132.00 | 69 | 1,794 | 3,926.00 | |
| 18 | ฝ้าเพดานชนิดทนความชื้นฉาบเรียบ | 30.60 | ตร.ม. | 329.00 | 10,067.40 | 75.00 | 2,295.00 | 12,362.40 | |
| 19 | สีน้ำพลาสติก | 42.48 | ตร.ม. | 50.00 | 2,124.00 | 30.00 | 1,274.40 | 3,398.40 | |
| 20 | สีน้ำมัน | 72.40 | ตร.ม. | 30.00 | 2,172.00 | 35.00 | 2,534.00 | 4,706.00 | |
| 21 | รางน้ำฝน | 17.00 | เมตร | 350 | 5,950.00 | 20 | 340 | 6,290.00 | |
| 22 | ท่อระบายน้ำฝนน้ำฝน | 7.00 | เมตร | 200 | 1,400.00 | 20 | 140 | 1,540.00 | |
| 23 | ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø 2" | 2.00 | ท่อน | 162 | 324.00 | 40 | 80 | 404.00 | |
| | งานอ่างล้างมือ | | | | | | | | |
| 1 | งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ 2 ด้าน | 2.70 | ตร.ม. | 295.00 | 796.50 | 220.00 | 594.00 | 1,390.50 | |