

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค้ำหรือเสา คสล.	0.62	ลบ.ม.	-	-	300.00	186.00	186.00	
2	ค้ำหรือ โครงหลังคา, กระเบื้องมุงหลังคา	101.33	ตร.ม.	-	-	35.00	3,546.55	3,546.55	
3	เหล็กกล่อง 6"x6"หนา 3.20 มม.	4.00	เส้น	2,500.00	10,000.00	750.00	3,000.00	13,000.00	
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 9 มม.	6.00	แผ่น	250.00	1,500.00	-	0.00	1,500.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15x0.30 ม.หนา 9 มม.	1.00	แผ่น	200.00	200.00	-	-	200.00	
6	หลังคาเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	171.50	ตร.ม.	139.00	23,838.50	42.00	7,203.00	31,041.50	
7	เหล็กกล่อง 2"x2"หนา 1.80 มม.	5.00	เส้น	410.00	2,050.00	120.00	600.00	2,650.00	
8	เหล็กกล่อง 2"x6"หนา 2.50 มม.	15.00	เส้น	1,150.00	17,250.00	310.00	4,650.00	21,900.00	
9	เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	21.00	เส้น	810.00	17,010.00	200.00	4,200.00	21,210.00	
10	สีน้ำมัน	124.44	ตร.ม.	45.00	5,599.80	35.00	4,355.40	9,955.20	
11	คอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,290.00	27,480.00	300.00	3,600.00	31,080.00	
12	รังกาน้ำฝนสังกะสี	50.30	เมตร	350.00	17,605.00	20.00	1,006.00	18,611.00	
13	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี	3.00	เมตร	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							158,630.25	ยอดยกไป ปร.5